

城川镇糠醛生产加工项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

城川镇糠醛生产加工项
目 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造 价 咨 询 人： _____
(单位资质专用章)

法定 代 表 人
或 其 授 权 人： _____
(签字或盖章)

法定 代 表 人
或 其 授 权 人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城川镇糠醛生产加工项目—宿舍建筑与装饰工程 标段：城川镇糠醛生产加工项目

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	1	钢筋工程						
1	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 6 级别: HPB300	t	0.063			
2	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 8级别: HRB400	t	1.019			
3	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 10 级别: HRB400	t	1.081			
4	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 12级别: HRB400	t	1.041			
5	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 18 级别: HRB400	t	0.162			
6	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 20 级别: HRB400	t	0.198			
7	010515001008	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 6 箍筋 级别: HPB300	t	0.201			
8	010515001009	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 8 箍筋 级别: HRB400	t	0.225			
		分部小计						
	2	混凝土工程						
9	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:预拌(商砼) 2. 混凝土强度等级:C25 3. 砼运距:施工单位自行考虑 4. 混凝土含泵送	m3	2.05			
10	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类:预拌(商砼) 2. 混凝土强度等级:C30 3. 砼运距:施工单位自行考虑 4. 混凝土含泵送	m3	52.68			
11	010507007001	其他构件	1. 混凝土种类:预拌(商砼)女儿墙 2. 混凝土强度等级:C25 3. 砼运距:施工单位自行考虑 4. 混凝土含泵送	m3	3.32			
12	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类:预拌(商砼) 2. 混凝土强度等级:C25	m3	2.93			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城川镇糠醛生产加工项目—宿舍建筑与装饰工程 标段：城川镇糠醛生产加工项目

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 砼运距:施工单位自行考虑 4. 混凝土含泵送					
13	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类:预拌(商砼) 2. 混凝土强度等级:C30 3. 砼运距:施工单位自行考虑 4. 混凝土含泵送	m3	8.61			
14	010503004002	圈梁	1. 混凝土种类:预拌(商砼) 2. 混凝土强度等级:C25 3. 砼运距:施工单位自行考虑 4. 混凝土含泵送	m3	11			
15	010505003001	平板	1. 混凝土种类:预拌(商砼) 2. 混凝土强度等级:C25 3. 砼运距:施工单位自行考虑 4. 混凝土含泵送	m3	15.53			
16	010505008001	雨篷、悬挑板、阳台板	1. 混凝土种类:预拌(商砼) 2. 混凝土强度等级:C25 3. 砼运距:施工单位自行考虑 4. 混凝土含泵送	m3	1.92			
17	010507005001	扶手、压顶	1. 混凝土种类:预拌(商砼) 窗亚顶 2. 混凝土强度等级:C20 3. 砼运距:施工单位自行考虑 4. 混凝土含泵送	m3	0.55			
		分部小计						
	3	建筑工程						
18	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 墙体类型:240 3. 其他要求:详见设计图纸	m3	24.1			
19	010401003002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 墙体类型:370 3. 其他要求:详见设计图纸	m3	34.98			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城川镇糠醛生产加工项目—宿舍建筑与装饰工程 标段：城川镇糠醛生产加工项目

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	010802004001	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸:M2724 2. 门框或扇外围尺寸:2700*2400 3. 门框、扇材质:钢制防盗门 含五金件及锁具	m2	25.92			
21	010802001002	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:MLC2424 门 2. 种类:单框双玻断桥铝合金门 含五金件及锁	m2	2.16			
22	010807001007	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:MLC2424 窗 2. 种类:单框双玻断桥铝合金窗 含五金件及锁	m2	2.25			
23	010807001004	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1221 2. 种类:单框双玻断桥铝合金窗 含五金件及锁	m2	5.04			
24	011102003001	块料楼地面	1. 8-10厚地砖铺实拍平,稀水泥浆擦缝 2. 20厚13 干硬性水泥砂浆 3. 素水泥浆一道 4. 60 厚 c1s 混凝土垫层 5. 150 厚3: 7 灰土 6. 素土夯实	m2	129.46			
25	011406003001	满刮腻子	1. 9厚1:3水泥砂浆 2. 6厚1:2水泥砂浆抹平 3. 墙面2-3厚柔性耐水腻子分遍批刮,磨平	m2	315.29			
26	011406003002	满刮腻子	1. 天棚2-3厚柔性耐水腻子分遍批刮,磨平	m2	129.46			
27	011406001001	抹灰面油漆	1. 2厚配套专用界面砂浆批刮 2. 9厚2: 1: 8水泥石灰砂浆 3. 6厚1: 2.5水泥砂浆 4. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 5. 涂饰底层涂料 6. 涂饰主层涂料 7. 涂饰面层涂料二遍(真石漆外墙面) 8. 80厚岩棉板保温	m2	197.44			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城川镇糠醛生产加工项目—宿舍建筑与装饰工程 标段：城川镇糠醛生产加工项目

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	010902001001	屋面卷材防水	1. 20厚1:2.5水泥砂浆保护层 2. 0.4厚聚乙烯膜一层 3. 4厚SBS改性沥青防水卷材 4. 30厚C20细石混凝土找平层 5. 挤塑聚苯板（带表皮）保温层 6. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 7. 1:8水泥憎水型膨胀珍珠岩找2%坡最薄处30厚 8. 现浇钢筋混凝土屋面板	m2	155.31			
29	011105003001	块料踢脚线	1. 2厚配套专用界面砂浆批刮 2. 7厚1:3水泥砂浆 3. 6厚1:2水泥砂浆 4. 刷素水泥浆一遍 5. 3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶粘结层 6. 5厚面砖，白水泥擦缝	m2	10.68			
30	011107001001	石材台阶面	1. 20-25石质板材踏步及踢脚板，水泥浆擦缝 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 素水泥浆一道 4. 60厚C15混凝土台阶（厚度不包括台阶三角部分） 5. 300厚3:7灰土 6. 素土夯实	m2	16.12			
31	010507001001	散水、坡道	1. 60/厚C20混凝土，上撒1:1水泥砂子压买赶光 2. 150厚3:7灰土 3. 素土夯实，向外坡4%	m2	23.74			
32	010902004001	屋面排水管	1. 排水管品种、规格：镀锌铁皮雨水管 2. 雨水斗、山墙出水口品种、规格：d镀锌铁皮 3. 水落口、水落斗各5个	m	9			
33	010503005001	过梁	1. 混凝土种类：预拌（商砼）地沟入户节点过梁 2. 混凝土强度等级：C25 3. 砼运距：施工单位自行考虑 4. 混凝土含泵送	m3	0.6			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：城川镇糠醛生产加工项目--宿舍建筑与装饰工程 标段：城川镇糠醛生产加工项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称：城川镇糠醛生产加工项目--宿舍
建筑与装饰工程

标段：城川镇糠醛生产加工项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：城川镇糠醛生产加工项目--宿舍土方工程 标段：城川镇糠醛生产加工项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	3				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
4	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城川镇糠醛生产加工项目-电气工程

标段：城川镇糠醛生产加工项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		强电						
1	030404017002	配电箱	1. 名称:照明配电箱AL2/ AL2 2. 型号:500*500*160 3. 安装方式:距地1.3米暗装	台	1			
2	030404034001	照明开关	1. 名称:单联翘板暗开关 2. 规格:250V/10A 3. 安装方式:距地1.3m暗装	个	5			
3	030404035001	插座	1. 名称:单相二、三极插座（安全型） 2. 规格:250V/10A 3. 安装方式:距地0.5米暗装	个	12			
4	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV-5*4 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:室内 5. 电压等级(kV):1KV	m	39.89			
5	030408006002	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:制作安装截面≤10m ² 3. 规格:YJV-5*4 4. 材质、类型:铜芯,干包式	个	2			
6	030411001014	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:DN25 4. 配置形式:埋地敷设	m	37.38			
7	030411001012	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PC 3. 规格:DN25 4. 配置形式:暗配	m	53.5			
8	030411001013	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PC 3. 规格:DN20 4. 配置形式:暗配	m	58.16			
9	030411004001	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:暗配 3. 型号:BV2.5 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:管内	m	156.9			
10	030411004002	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:暗配	m	169			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城川镇糠醛生产加工项目-给排水工程 标段：城川镇糠醛生产加工项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		排水						
1	031001005002	铸铁管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 规格、材质:柔性接口 机制铸铁排水管 DN100 4. 连接形式:承插连接	m	12.49			
2	031001005003	铸铁管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 规格、材质:柔性接口 机制铸铁排水管 DN50 4. 连接形式:承插连接	m	2.1			
3	031004003001	洗脸盆	1. 名称:洗脸盆 2. 材质:陶瓷 3. 型号:台下式 4. 附件名称:卫生洁具给水及排水五金配件应采用与卫生洁具配套的节水型, 含不锈钢感应水龙头	组	1			
		分部小计						
		雨水						
4	031001001001	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:雨水 3. 规格、压力等级:内外壁热浸镀锌钢管DN100 4. 连接形式:沟槽式卡箍连接	m	9.9			
5	031003005001	雨水斗	1. 名称: 87型侧排钢制短管雨水斗。雨水斗安装见图集09S302	个	3			
		分部小计						
		给水						
6	031001007005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:聚丙烯PPR de20 4. 连接形式:热熔, P>1.6Mpa 5. 满足管道压力试验等要求	m	9.9			
7	031003013002	水表	1. 安装部位(室内外):室外 2. 型号、规格:旋翼式水表LXS系列, dn20	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城川镇糠醛生产加工项目-暖通工程

标段：城川镇糠醛生产加工项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		采暖						
1	031001001007	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:供暖 3. 材质, 规格:热镀锌钢管、DN32 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验	m	40.07			
2	031001001004	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:供暖 3. 材质, 规格:热镀锌钢管、DN25 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验	m	9.7			
3	031001001005	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:供暖 3. 材质, 规格:热镀锌钢管、DN20 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验	m	36.21			
4	031005002001	钢制散热器	1. 结构形式:钢铝复合散热器 2. 型号、规格:SCGLZY8-6/5-1.0型, 标准散热量117W/片, 25片 3. 安装方式:散热器安装高度距建筑地面200mm	组	1			
5	031005002002	钢制散热器	1. 结构形式:钢铝复合散热器 2. 型号、规格:SCGLZY8-6/5-1.0型, 标准散热量117W/片, 22片 3. 安装方式:散热器安装高度距建筑地面200mm	组	1			
6	031005002003	钢制散热器	1. 结构形式:钢铝复合散热器 2. 型号、规格:SCGLZY8-6/5-1.0型, 标准散热量117W/片, 20片 3. 安装方式:散热器安装高度距建筑地面200mm	组	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城川镇糠醛生产加工项目-暖通工程

标段：城川镇糠醛生产加工项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	031005002009	钢制散热器	1. 结构形式:钢铝复合散热器 2. 型号、规格:SCGLZY8-6/5-1.0型, 标准散热量117W/片, 7片 3. 安装方式:散热器安装高度距建筑地面200mm	组	2			
8	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:闸阀 2. 材质:全铜 3. 规格、压力等级:Z15W-20T, DN32 4. 连接形式:螺纹连接	个	2			
9	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:全铜 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:螺纹连接	个	10			
10	031003001004	螺纹阀门	1. 类型:E-121型热水自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:螺纹连接	个	2			
11	031003001005	螺纹阀门	1. 类型:手动放风阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN10 4. 连接形式:螺纹	个	5			
12	031003001006	螺纹阀门	1. 类型:高阻力自动温控阀 2. 材质:铜制 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:螺纹连接	个	5			
13	031208002001	管道绝热	1. 绝热材料品种:玻璃棉管壳 2. 绝热厚度:50mm厚 3. 管道外径:DN50以下	m3	0.25			
14	031201001001	管道刷油	1. 除锈级别:手工除锈 2. 防潮层:保温前刷一道防锈漆,保温管外玻璃丝布两层,再用20#镀锌铁丝绑扎后,外刷调和漆二道	m2	20.39			
15	031002001001	管道支架	1. 名称:管道支架制作安装	kg	16.06			
16	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别:手工除锈 2. 涂刷遍数、漆膜厚度:刷防锈漆两道 3. 结构类型:一般钢结构	kg	16.06			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城川镇糠醛生产加工项目-暖通工程

标段：城川镇糠醛生产加工项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	031002003002	套管	1. 名称、类型:穿墙套管 2. 材质:钢制 3. 规格:DN32 4. 预留孔洞	个	12			
18	031003003002	螺纹阀门	1. 类型:静态水利平衡阀 2. 规格、压力等级:DN32 3. 连接形式:螺纹连接	个	1			
19	031003014002	热量表	1. 名称:热量表 2. 规格: DN32 3. 连接方式: 螺纹, 含4个闸阀, 一个过滤器, 4个压力表, 2个温度仪表	组	1			
20	031003001009	闸阀	1. 类型:闸板阀 2. 规格、压力等级:DN32 3. 连接形式:螺纹连接	个	2			
21	031003001010	控制阀	1. 类型:控制阀 2. 规格、压力等级:DN32 3. 连接形式:螺纹连接	个	1			
22	031003008002	除污器(过滤器)	1. 类型:Y型过滤器 2. 规格、压力等级:过滤网规格6-10目DN32 3. 连接形式:螺纹连接	个	1			
23	030601001001	温度仪表	1. 名称:温度计	支	2			
24	031009001001	采暖工程系统调试	1. 名称: 采暖工程系统调试	系统	1			
		分部小计						
		通风						
25	030702001001	碳钢通风管道	1. 名称:通风管道 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:250*250	m2	11.53			
26	030702001002	碳钢通风管道	1. 名称:通风管道 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:250*200	m2	1.5			
27	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:200*400	个	2			
28	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:200*200	个	1			
29	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:防雨百叶 2. 规格:250*250	个	2			
30	030108003001	轴流通风机	1. 名称:玻璃钢防腐轴流风机	台	2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城川镇糠醛生产加工项目--办公室建筑与装饰工程 标段：城川镇糠醛生产加工项目

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	1	钢筋工程						
1	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 6 级别: HPB300	t	0.249			
2	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 8级别: HRB400	t	3.159			
3	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 10 级别: HRB400	t	1.931			
4	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 12级别: HRB400	t	2.684			
5	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 18 级别: HRB400	t	0.106			
6	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 20 级别: HRB400	t	0.165			
7	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 22 级别: HRB400	t	0.15			
8	010515001008	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 6 箍筋 级别: HPB300	t	0.441			
9	010515001009	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 8 箍筋 级别: HRB400	t	0.633			
		分部小计						
	2	混凝土工程						
10	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:预拌(商砼) 2. 混凝土强度等级:C25 3. 砼运距:施工单位自行考虑 4. 混凝土含泵送	m3	5.92			
11	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类:预拌(商砼) 2. 混凝土强度等级:C30 3. 砼运距:施工单位自行考虑 4. 混凝土含泵送	m3	133.95			
12	010507007001	其他构件	1. 混凝土种类:预拌(商砼)女儿墙 2. 混凝土强度等级:C25 3. 砼运距:施工单位自行考虑 4. 混凝土含泵送	m3	6.72			
13	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类:预拌(商	m3	4.91			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城川镇糠醛生产加工项目一办公室建筑与装饰工程 标段：城川镇糠醛生产加工项目

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			1. 混凝土强度等级:C25 2. 混凝土含泵送 3. 砼运距:施工单位自行考虑					
14	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类:预拌(商砼) 2. 混凝土强度等级:C30 3. 砼运距:施工单位自行考虑 4. 混凝土含泵送	m3	20.36			
15	010503004002	圈梁	1. 混凝土种类:预拌(商砼) 2. 混凝土强度等级:C25 3. 砼运距:施工单位自行考虑 4. 混凝土含泵送	m3	32.38			
16	010505003001	平板	1. 混凝土种类:预拌(商砼) 2. 混凝土强度等级:C25 3. 砼运距:施工单位自行考虑 4. 混凝土含泵送	m3	43.04			
17	010505008001	雨篷、悬挑板、阳台板	1. 混凝土种类:预拌(商砼) 2. 混凝土强度等级:C25 3. 砼运距:施工单位自行考虑 4. 混凝土含泵送	m3	0.68			
18	010507005001	扶手、压顶	1. 混凝土种类:预拌(商砼) 窗亚顶 2. 混凝土强度等级:C20 3. 砼运距:施工单位自行考虑 4. 混凝土含泵送	m3	1.5			
		分部小计						
	3	建筑工程						
19	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 墙体类型:240 3. 其他要求:详见设计图纸	m3	73.5			
20	010401003002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 墙体类型:370	m3	82.14			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城川镇糠醛生产加工项目一办公室建筑与装饰工程 标段：城川镇糠醛生产加工项目

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 其他要求：详见设计图纸					
21	010401003003	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：标准砖 2. 墙体类型：120 3. 其他要求：详见设计图纸	m3	6.12			
22	010801002001	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸：M0821 800*2100 2. 种类：木门 含五金件及锁	樘	5			
23	010801002002	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸：M0921 900*24100 2. 种类：木门 含五金件及锁	樘	9			
24	010801002003	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸：M1021 1000*2100 2. 种类：木门 含五金件及锁	樘	4			
25	010801002004	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸：M1024 1000*2400 2. 种类：木门 含五金件及锁	樘	1			
26	010805005001	全玻自由门	1. 门代号及洞口尺寸：M2424 2400*2400 2. 种类：玻璃门 含五金件及锁	m2	11.52			
27	010802001001	金属（塑钢）门	1. 门代号及洞口尺寸：MLC2424 门 2. 种类：单框双玻断桥铝合金门 含五金件及锁	m2	4.08			
28	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸：MLC2424 窗 2. 种类：单框双玻断桥铝合金门 含五金件及锁	m2	2.25			
29	010807001008	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸：C1521 2. 种类：单框双玻断桥铝合金门 含五金件及锁	m2	12.6			
30	010807001003	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸：C1221 2. 种类：单框双玻断桥铝合金门 含五金件及锁	m2	39.69			
31	010807001004	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸：	m2	10.08			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城川镇糠醛生产加工项目一办公室建筑与装饰工程 标段：城川镇糠醛生产加工项目

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		桥)窗	C2421 2. 种类:单框双玻断桥铝合金门 含五金件及锁					
32	010807001005	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C2721 2. 种类:单框双玻断桥铝合金门 含五金件及锁	m2	5.67			
33	011102003001	块料楼地面	1. 8-10厚地砖铺实拍平,稀水泥浆擦缝 2. 20厚13 干硬性水泥砂浆 3. 素水泥浆一道 4. 60 厚 c1s 混凝土垫层 5. 150 厚3: 7 灰土 6. 素土夯实	m2	326.51			
34	011102003002	块料楼地面	1. 8-10厚地砖铺实拍平,稀水泥浆擦缝 2. 30 厚13 干硬性水泥砂浆 3. 1.5厚合成高分子防水涂料最薄处 4. 20 厚13 水泥砂浆或 C20 细石混凝土找坡层抹平 5. 素水泥浆一道. 6. 60 厚 C15 混凝土垫层 7. 150 厚3: 7 灰土 8. 素土夯实	m2	34.27			
35	011406003001	满刮腻子	1. 9厚1:3水泥砂浆 2. 6厚1:2水泥砂浆抹平 3. 墙面2-3厚柔性耐水腻子分遍批刮,磨平	m2	901.18			
36	011204003001	块料墙面	1. 9厚1:3水泥砂浆压实抹平 2. 1.5厚聚合物水泥防水涂料 3. 素水泥浆一道 4. 3-4厚1:1水泥砂浆加水重20%%建筑胶粘结层 5. 4-5厚釉面砖,白水泥浆擦缝或填缝剂填缝	m2	157.97			
37	011406003002	满刮腻子	1. 9厚1:3水泥砂浆 2. 6厚1:2水泥砂浆抹平 3. 天棚2-3厚柔性耐水腻子分遍批刮,磨平	m2	360.77			
38	011406001001	抹灰面油漆	1. 2厚配套专用界面砂	m2	447.77			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城川镇糠醛生产加工项目一办公室建筑与装饰工程 标段：城川镇糠醛生产加工项目

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			浆批刮 2. 9厚2: 1: 8水泥石灰砂浆 3. 6厚1: 2.5水泥砂浆 4. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 5. 涂饰底层涂料 6. 涂饰主层涂料 7. 涂饰面层涂料二遍（真石漆外墙面） 8. 80厚岩棉板保温					
39	010902001001	屋面卷材防水	1. 20厚1:2.5水泥砂浆保护层 2. 0.4厚聚乙烯膜一层 3. 4厚SBS改性沥青防水卷材 4. 30厚C20细石混凝土找平层 5. 挤塑聚苯板（带表皮）保温层 6. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 7. 1:8水泥憎水型膨胀珍珠岩找2%坡最薄处30厚 8. 现浇钢筋混凝土屋面板	m ²	432.4			
40	011105003001	块料踢脚线	1. 2厚配套专用界面砂浆批刮 2. 7厚1: 3水泥砂浆 3. 6厚1: 2水泥砂浆 4. 刷素水泥浆一遍 5. 3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶粘结层 6. 5厚面砖，白水泥擦缝	m ²	43.89			
41	011107001001	石材台阶面	1. 20-25石质板材踏步及踢脚板，水泥浆擦缝 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 素水泥浆一道 4. 60厚C15混凝土台阶（厚度不包括台阶三角部分） 5. 300厚3:7灰土 6. 素土夯实	m ²	45.92			
42	010902004001	屋面排水管	1. 排水管品种、规格：镀锌铁皮雨水管	m	9			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城川镇糠醛生产加工项目一办公室建筑与装饰工程 标段：城川镇糠醛生产加工项目

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2.雨水斗、山墙出水口品种、规格:d镀锌铁皮 3.水落口、水落斗各3个					
43	010401014001	砖地沟、明沟	1.砖品种、规格、强度等级:标准砖 2.沟截面尺寸:1.2*1.2m 3.垫层材料种类、厚度:预拌砼 4.混凝土强度等级:C20 5.其他:地沟三面抹灰	m	10.42			
44	010503005001	过梁	1.混凝土种类:预拌(商砼)地沟入户节点过梁 2.混凝土强度等级:C25 3.砼运距:施工单位自行考虑 4.混凝土含泵送	m3	0.3			
45	031004019001	隔油器	1.C30混凝土隔油池 2.参图集12S8-194~199	套	1			
46	011502007001	塑料装饰线	1.塑料滴水线条	m	32.4			
47	010507005002	扶手、压顶	1.断面尺寸:100厚窗压顶 2.混凝土种类:现浇 3.混凝土强度等级:C20	m3	1.2			
48	011001003001	保温隔热墙面	1.保温隔热部位:窗侧壁 2.保温隔热方式:外保温 3.保温隔热材料品种、规格及厚度:25厚无机保温砂浆	m2	13.2			
49	010507001001	散水、坡道	1.60/厚C20混凝土,上撒 1:1水泥砂子压买赶光 2.150厚3:7灰土 3.素土夯实,向外坡4%	m2	55.59			
		分部小计						
		措施项目						
50	011701001001	综合脚手架	1.建筑结构形式:砖混结构 2.檐口高度:3.3m	m2	432.4			
51	011702001001	基础	1.条形基础模板	m2	483.21			
52	011702003001	构造柱	1.构造柱模板	m2	24.3			
53	011702008001	圈梁	1.圈梁模板	m2	313.56			
54	011702016001	平板	1.平板模板	m2	358.63			
55	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板	1.雨棚板模板	m2	6.8			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：城川镇糠醛生产加工项目--办公室建筑与装饰工程 标段：城川镇糠醛生产加工项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城川镇糠醛生产加工项目--办公室电气 标段：城川镇糠醛生产加工项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	一	弱电						
1	030411001009	配管	1. 名称:配管 2. 材质: SC 3. 规格:DN50 4. 配置形式:埋地敷设	m	4			
2	030411001011	配管	1. 名称:弱电配管 2. 材质: PVC 3. 规格:DN20 4. 配置形式:暗配	m	43.4			
3	030411001013	配管	1. 名称:弱电配管 2. 材质: PVC 3. 规格:DN25 4. 配置形式:暗配	m	27.96			
4	030502003001	分线接线箱（盒）	1. 名称:弱电接线箱 2. 规格:500*300*160 3. 安装方式:暗装距地1.3米	个	1			
5	030502005001	双绞线缆	1. 名称:六类屏蔽网线 2. 规格:UTP6 3. 敷设方式:管内敷设	m	116.2			
6	030502012002	信息插座	1. 名称:网络插座 2. 安装方式:距地0.5米 3. 底盒材质、规格:含网络插座底盒	个	11			
		分部小计						
	二	防雷接地						
7	030409002001	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:采用-40X4镀锌扁钢 3. 安装形式:埋深1m	m	8.2			
8	030409001001	接地极	1. 名称:接地极 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:50*2500 4. 基础接地形式:埋深1.0m	根	3			
		分部小计						
	三	强电						
9	030404017002	配电箱	1. 名称:照明配电箱ALCF 2. 型号:800*800*200 3. 安装方式:距地1.0米安装	台	1			
10	030404017004	配电箱	1. 名称:照明配电箱AL1 2. 型号:500*500*160	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城川镇糠醛生产加工项目--办公室电气 标段：城川镇糠醛生产加工项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 安装方式:距地1.3米暗装					
11	030404031001	小电器	1. 名称:吸顶式通风器 2. 型号:BLD-90, 带止回阀, 22W/220V 3. 安装形式:吸顶安装	个	4			
12	030404031002	小电器	1. 名称:吸顶式通风器 2. 型号:BLD-140, 带止回阀, 25W/220V 3. 安装形式:吸顶安装	个	1			
13	030404031003	小电器	1. 名称:吸顶式通风器 2. 型号:BLD-400, 带止回阀, 60W/220V 3. 安装形式:吸顶安装	个	4			
14	030404034001	照明开关	1. 名称:单联翘板暗开关 2. 规格:250V/10A 3. 安装方式:距地1.3m暗装	个	3			
15	030404034006	照明开关	1. 名称:双联翘板暗开关 2. 规格:250V/10A 3. 安装方式:距地1.3m暗装	个	8			
16	030404034007	照明开关	1. 名称:三联翘板暗开关 2. 规格:250V/10A 3. 安装方式:距地1.3m暗装	个	1			
17	030404034008	照明开关	1. 名称:四联翘板暗开关 2. 规格:250V/10A 3. 安装方式:距地1.3m暗装	个	4			
18	030404035009	插座	1. 名称:单相二、三极插座(安全型) 2. 规格:250V/10A 3. 安装方式:距地0.5米暗装	个	49			
19	030404035010	插座	1. 名称:暗装地面插座 2. 规格:250V/10A 3. 安装方式:地面安装	个	9			
20	030404018001	插座箱	1. 名称:插座箱 2. 安装方式:暗装, 底距地1.3米	台	1			
21	030404035002	插座	1. 名称:卫生间插座 2. 规格:250V10A 3. 安装方式:墙上暗装, 底距地1.5米	个	5			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城川镇糠醛生产加工项目--办公室电气 标段：城川镇糠醛生产加工项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	030408001003	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: YJV22-4*35+1*16 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式、部位: 室外 5. 电压等级(kV): 1KV	m	50			
23	030408006002	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 型号: 制作安装截面≤35m ² 3. 规格: YJV22-4*35+1*16 4. 材质、类型: 铜芯, 干包式	个	2			
24	030411001001	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: SC 3. 规格: DN80 4. 配置形式: 埋地敷设	m	50			
25	030408001004	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: YJV-5*6 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式、部位: 室内 5. 电压等级(kV): 1KV	m	31.33			
26	030408006003	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 型号: 制作安装截面≤10m ² 3. 规格: YJV-5*6 4. 材质、类型: 铜芯, 干包式	个	2			
27	030411001003	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: PVC 3. 规格: DN32 4. 配置形式: 埋地敷设	m	25.08			
28	030411001015	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: PC 3. 规格: DN25 4. 配置形式: 暗配	m	219.2			
29	030411001016	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: PC 3. 规格: DN20 4. 配置形式: 暗配	m	248.2			
30	030411004002	配线	1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 暗配 3. 型号: BV2.5 4. 材质: 铜芯 5. 配线部位: 管内	m	791.9			
31	030411004007	配线	1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 暗配 3. 型号: BV4	m	705.63			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：城川镇糠醛生产加工项目--办公室电 标段：城川镇糠醛生产加工项目
气

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城川镇糠醛生产加工项目一办公室给排水工程 标段：城川镇糠醛生产加工项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		雨水						
1	031001001001	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:雨水 3. 规格、压力等级:内外壁热浸镀锌钢管DN100 4. 连接形式:沟槽式卡箍连接	m	10.93			
2	031003005001	雨水斗	1. 名称: 87型侧排钢制短管雨水斗。雨水斗安装见图集09S302	个	3			
		分部小计						
一		给水						
3	031001007027	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:聚丙烯PPR de50 4. 连接形式:热熔, P>1.6Mpa 5. 满足管道压力试验等要求	m	15.48			
4	031001007028	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:聚丙烯PPR de40 4. 连接形式:热熔, P>1.6Mpa 5. 满足管道压力试验等要求	m	7.19			
5	031001007004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:聚丙烯PPR de32 4. 连接形式:热熔, P>1.6Mpa 5. 满足管道压力试验等要求	m	3.57			
6	031001007005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:聚丙烯PPR de25 4. 连接形式:热熔, P>1.6Mpa 5. 满足管道压力试验等要求	m	23.2			
7	03100100702	塑料	1. 安装部位:室内	m	18.36			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城川镇糠醛生产加工项目一办公室给排水工程 标段：城川镇糠醛生产加工项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3		管	2. 介质: 给水 3. 材质、规格: 聚丙烯PPR de20 4. 连接形式: 热熔, P>1.6Mpa 5. 满足管道压力试验等要求					
8	031001007029	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水(热水) 3. 材质、规格: 耐热聚丙烯PPR de20 4. 连接形式: 热熔, P>1.6Mpa 5. 满足管道压力试验等要求	m	20.9			
9	031002001001	管道支架	1. 名称: 管道支架制作安装	kg	27.76			
10	031208002002	管道绝热	1. 绝热材料品种: 玻璃棉管壳 2. 绝热厚度: 50mm厚 3. 管道外径: DN50以下	m ³	0.14			
11	031201001001	管道刷油	1. 防潮层: 保温管外玻璃丝布两层	m ²	4.35			
12	031003013002	水表	1. 安装部位(室内外): 室外 2. 型号、规格: 旋翼式水表LXS系列, dn50 3. 连接形式: 丝接	个	1			
13	031003001002	螺纹阀门	1. 类型: 止回阀 2. 材质: 铜芯 3. 规格、压力等级: dn50, P=1.6Mpa 4. 连接形式: 丝接	个	1			
14	031003001007	螺纹阀门	1. 类型: 截止阀 2. 材质: 钢芯 3. 规格、压力等级: J11W-16T dn50, P=1.6Mpa 4. 连接形式: 丝接	个	1			
15	031003001003	塑料阀门	1. 类型: 截止阀 2. 材质: 铜芯 3. 规格、压力等级: J11W-16Tdn20, P=1.6Mpa 4. 连接形式: 丝接	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城川镇糠醛生产加工项目一办公室给排水工程 标段：城川镇糠醛生产加工项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	031003001013	塑料阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:铜芯 3. 规格、压力等级:J11W-16Tdn25, P=1.6Mpa 4. 连接形式:丝接	个	6			
17	030901013001	灭火器	1. 形式:手提式ABC类干粉灭火器	具	12			
		分部小计						
	三	排水						
18	031001005001	铸铁管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 规格、材质:柔性接口机制铸铁排水管 DN150 4. 连接形式:承插连接	m	30.5			
19	031001005002	铸铁管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 规格、材质:柔性接口机制铸铁排水管 DN100 4. 连接形式:承插连接	m	31.7			
20	031001005003	铸铁管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 规格、材质:柔性接口机制铸铁排水管 DN50 4. 连接形式:承插连接	m	32.5			
21	031004014005	给、排水附(配)件	1名称: 不锈钢地漏 2. 型号;DN50	个	6			
22	031004014004	给、排水附(配)件	1名称: 清扫口 2. 型号;DN100	个	4			
23	031004006003	大便器	1. 名称:坐式大便器 2. 材质:陶瓷 3. 型号:连体式水箱坐便器 4. 附件名称:卫生洁具给水及排水五金配件应采用与卫生洁具配套的节水型	组	5			
24	031004003001	洗脸盆	1. 名称:洗脸盆 2. 材质:陶瓷 3. 型号:台下式 4. 附件名称:卫生洁具给水及排水五金配件应采用与卫生洁具配套的节水型, 含不锈钢感应水龙头	组	5			
25	031004010001	淋浴器	1. 材质、规格:淋浴器	套	4			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：城川镇糠醛生产加工项目--办公室给排水工程 标段：城川镇糠醛生产加工项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城川镇糠醛生产加工项目--办公室暖通 标段：城川镇糠醛生产加工项目

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		采暖						
1	031001001007	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:供暖 3. 材质, 规格:无缝钢管、D57*3.5 4. 连接形式:丝接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验	m	14.49			
2	031001001002	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:供暖 3. 材质, 规格:热镀锌钢管、DN40 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验	m	145.36			
3	031001001008	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:供暖 3. 材质, 规格:热镀锌钢管、DN32 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验	m	56.63			
4	031001001009	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:供暖 3. 材质, 规格:热镀锌钢管、DN25 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验	m	14.67			
5	031001001010	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:供暖 3. 材质, 规格:热镀锌钢管、DN20 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验	m	153.3			
6	031005002001	钢制散热器	1. 结构形式:钢铝复合散热器 2. 型号、规格:SCGLZY8-6/5-1.0型, 标准散热量117W/片, 25片 3. 安装方式:散热器安装高度距建筑地面200mm	组	3			
7	031005002002	钢制散热器	1. 结构形式:钢铝复合散热器	组	7			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城川镇糠醛生产加工项目--办公室暖通 标段：城川镇糠醛生产加工项目

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 型号、规格:SCGLZY8-6/5-1.0型, 标准散热量117W/片, 22片 3. 安装方式:散热器安装高度距建筑地面200mm					
8	031005002003	钢制散热器	1. 结构形式:钢铝复合散热器 2. 型号、规格:SCGLZY8-6/5-1.0型, 标准散热量117W/片, 20片 3. 安装方式:散热器安装高度距建筑地面200mm	组	4			
9	031005002004	钢制散热器	1. 结构形式:钢铝复合散热器 2. 型号、规格:SCGLZY8-6/5-1.0型, 标准散热量117W/片, 15片 3. 安装方式:散热器安装高度距建筑地面200mm	组	4			
10	031005002005	钢制散热器	1. 结构形式:钢铝复合散热器 2. 型号、规格:SCGLZY8-6/5-1.0型, 标准散热量117W/片, 7片 3. 安装方式:散热器安装高度距建筑地面200mm	组	4			
11	031005002006	钢制散热器	1. 结构形式:钢铝复合散热器 2. 型号、规格:SCGLZY8-6/5-1.0型, 标准散热量117W/片, 4片 3. 安装方式:散热器安装高度距建筑地面200mm	组	1			
12	031003001011	螺纹阀门	1. 类型:闸阀 2. 材质:全铜 3. 规格、压力等级:Z15W-20T, DN40 4. 连接形式:螺纹连接	个	4			
13	031003001012	螺纹阀门	1. 类型:平衡阀 2. 材质:全铜 3. 规格、压力等级:DN40 4. 连接形式:螺纹连接	个	4			
14	031003001013	螺纹阀门	1. 类型:截止阀	个	46			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城川镇糠醛生产加工项目--办公室暖通 标段：城川镇糠醛生产加工项目

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 材质:全铜 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:螺纹连接					
15	031003001008	螺纹阀门	1. 类型:E-121型热水自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:螺纹连接	个	8			
16	031003001014	螺纹阀门	1. 类型:手动放风阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN10 4. 连接形式:螺纹	个	23			
17	031003001015	螺纹阀门	1. 类型:高阻力自动温控阀 2. 材质:铜制 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:螺纹连接	个	23			
18	031208002001	管道绝热	1. 绝热材料品种:玻璃棉管壳 2. 绝热厚度:50mm厚 3. 管道外径:DN50以下	m3	3.43			
19	031201001003	管道刷油	1. 除锈级别:手工除锈 2. 防潮层:保温前刷一道防锈漆,保温管外玻璃丝布两层,再用20#镀锌铁丝绑扎后,外刷调和漆二道	m2	123.58			
20	031002001001	管道支架	1. 名称:管道支架制作安装	kg	194.31			
21	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别:手工除锈 2. 涂刷遍数、漆膜厚度:刷防锈漆两道 3. 结构类型:一般钢结构	kg	194.31			
22	031002003001	套管	1. 名称、类型:穿墙套管 2. 材质:钢制 3. 规格:DN40 4. 预留孔洞	个	6			
23	031002003002	套管	1. 名称、类型:穿墙套管 2. 材质:钢制 3. 规格:DN32 4. 预留孔洞	个	10			
24	031002003003	套管	1. 名称、类型:穿墙套管 2. 材质:钢制 3. 规格:DN25 4. 预留孔洞	个	4			
25	03100300300	螺纹阀	1. 类型:静态水利平衡阀	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城川镇糠醛生产加工项目--办公室暖通 标段：城川镇糠醛生产加工项目

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	4	门	2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式:螺纹连接					
26	031003014001	热量表	1. 名称: 热量表 2. 规格: DN50 3. 连接方式: 螺纹, 含4个闸阀, 一个过滤器, 4个压力表, 2个温度仪表	组	1			
27	031003001009	闸阀	1. 类型: 闸板阀 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式: 螺纹连接	个	2			
28	031003001010	控制阀	1. 类型: 控制阀 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式: 螺纹连接	个	1			
29	031003008001	除污器(过滤器)	1. 类型: Y型过滤器 2. 规格、压力等级: 过滤网规格6-10目DN50 3. 连接形式: 螺纹连接	个	1			
30	030601001001	温度仪表	1. 名称: 温度计	支	1			
31	031009001001	采暖工程系统调试	1. 名称: 采暖工程系统调试	系统	1			
		分部小计						
		通风						
32	030702005001	塑料通风管道	1. 名称: 通风管道 2. 形状: 圆形 3. 规格: : ϕ 100 4. 板材厚度: PVC 5. 接口形式: 法兰连接	m2	1.32			
33	030702005002	塑料通风管道	1. 名称: 通风管道 2. 形状: 圆形 3. 规格: : ϕ 150 4. 板材厚度: PVC 5. 接口形式: 法兰连接	m2	3.43			
34	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称: 防雨百叶 2. 规格: ϕ 150	个	2			
35	030108003001	轴流通风机	1. 名称: 方形壁式轴流风机 2. 型号: 风压: N02.5C 风量7000m ³ /h 风压52Pa, 转速1450rpm, 220V/60W	台	1			
36	030701001001	热风幕	1. 名称: 卧式电热空气幕 2. 型号: RFM-1 150-900 ; 4. 5KW; LXBXH=900X270X270	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：城川镇糠醛生产加工项目--办公室暖通
标段：城川镇糠醛生产加工项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：城川镇糠醛生产加工项目--办公室土方工程 标段：城川镇糠醛生产加工项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	3				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
4	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

